



Поз.	Наименование	Ед.изм	примечание
Основные параметры ГТС			
1	Земляная плотина: -длина -ширина -верховой откос -низовой откос -верховой откос закреплён плитами ПКЧ30-20 -крепление гребня плитами ДП-3	м м м м шт/м2 шт/м2	375 8 3 2 358/2148 405/2430
2	Водосборное сооружение в виде 3-х галерей -ширина галереи -расход -напор -перепад типовой проект ТП820-60	м м3/с м м	6 290 4,5 7
3	Донный водоспуск ж/ю труба Д=1 м. -длина сооружения -пропускная способность типовой проект 820-98	м м3/с	60 6,2
4	Ледозащитное сооружение	м	60
5	Плотина пруда №13 -протяжённость -верховой откос -низовой откос -130 м. верх откоса закреплено плитами ПКЧ30-20 -крепление гребня плитами ДП-3	м м м шт/м2 шт/м2	625 3 3 230/1380 130/780
6	Донный водоспуск ж/ю труба Д=0,6 м. -длина сооружения	м	86
Основные работы по капитальному ремонту ГТС			
Капитальный ремонт плотины			
1	Восстановление плитного крепления откоса плотины	м ³ /м ²	21,6/216
2	Восстановление крепления монолитным бетоном	м ³	18
3	Восстановление крепления плитами гребня плотины	м ³	256
4	Закрепление низового откоса посевом травы после предварительной планировки	м ²	3270
Капитальный ремонт паводкового водосбора			
1	Замена секционных затворов	шт/м	3/18,05
2	Установка грузоподъемных устройств грузоподъемность 5т/0,5т	шт	3/1
3	Восстановление гасителей и крепления русла монолитным ж/б	м ³	430,65
4	Восстановление зуба из бутового камня	м ³	225
5	Восстановление металлоконструкций	т	10,56
6	Обработка бетона составом Кальмапрон	м ²	2255
Капитальный ремонт паводкового водосбора			
1	Установка щитовых затворов в верхнем бьефе	шт	2
2	Установка дискового затвора Ду=800 в нижнем бьефе	шт	1
3	Крепление русла бетоном (сборный/монолитный)	м ³ /м ³	38,4/18,5
4	Закрепление плотины инъектированием раствора в грунт	м ³	35
Капитальный ремонт плотины пруда №13			
1	Восстановление плитного крепления откоса плотины	м ³ /м ²	13,8/138
2	Восстановление крепления монолитным бетоном	м ³	3
3	Восстановление крепления плитами гребня плотины	м ³	690
Расчистка русел			
1	Расчистка русла паводкового водосбора	м/м ³	50/2400
2	Расчистка русла донного водосбора	м/м ³	145/690
			Стадия
			Лист
			Листов

↓ док. Подпись и дата. Взам. инв. N

